A 29 – Kletterturm "Auerbach"

https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/balancieren-und-klettern/kletterturm-auerbach/

Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Robinienholzstehern Ø14-16cm (Robinienkernholz) sowie Unterzügen aus Eiche 6 x 12cm. Die Enden der Robinienrundhölzer sind zudem gegen das Aufreißen gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Die Spielanlage umfasst einen Spielturm. Dieser hat eine Podesthöhe von 2.25m und ist im oberen Bereich mit unbesäumten 22mm starken Robinienholzbrettern blickoffen verkleidet. Der Aufstieg zur Podesthöhe ist über Kletterseile möglich. Zusätzlich enthält der Spielturm ein Liegenetz in der genannten Podesthöhe.

Das Spielgerät umfasst folgende Anbau-Elemente:

1 × Kletterrampe mit Halteseil
1 × Rutschstange
diverse × Kletterseile als Aufstieg

2.25 × 4.25 | 6.00 × 7.50 | 2.25 | 5 – 12

Produktionshinweise

Die Konstruktion ist roh und erhält von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen Aufpreis möglich. Für die Gestaltung nutzen wir Farben und Öle aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.
Der Altersbereich für dieses Spielgerät ist von uns besonders breit konzipiert. So werden konstruktiv Möglichkeiten geschaffen, um das kreative Spielen miteinander zu befördern. Damit können Kinder unterschiedlicher Altersklassen gemeinsam spielen und werden dadurch sozial gefördert.
Das Spielgerät entspricht der DIN EN 1176, die eine regelmäßige Wartung vorschreibt und zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet.
Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgeführt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.

Holzwelten
Frank Heilemann

Holzwelten Frank Heilemann GmbH & Co. KG
Am Wustenberg 8, 04617 Fockendorf
Telefon: (034343) 54961
E-Mail: holzwelten-heilemann@t-online.de

St.-Nr. 166/155/42400
USt-IdNr. DE321155740
Handelsregister Jena, HRA 504771
Datenblatt vom 20.05.2024